

Remont obecnej nawierzchni drogi wewnętrznej asfaltowej o szerokości 4,60 m z krawężnikami betonowymi na nową nawierzchnię z kostki brukowej o grubości 8 cm i szerokości łącznej po remoncie 4,80 m z nowymi krawężnikami drogowymi betonowymi.

Prace do wykonania to:

1. Naprawa obecnej warstwy asfaltu do zastosowania jako podbudowy głównej dla nowej nawierzchni (wypełnienie ubytków stabilizacją MPA 5)
2. Demontaż starych krawężników drogowych betonowych i ich utylizacja
3. Zasypanie nieczynnego kanału ciepłowniczego w ciągu drogi
4. Przygotowanie warstwy wyrównującej pod kostkę z zastosowaniem stabilizacji MPA 5 o grubości od 3-5cm po zagęszczeniu
5. Dostawa i montaż nowych krawężników drogowych betonowych na wykonanej ławie betonowej z oporem z zastosowaniem betonu B-20 (z zastosowaniem krawężników o minimalnej szerokości 15 cm i wysokości 25 cm)
6. Dostawa i montaż nowej kostki chodnikowej typu Behaton o grubości 8 cm kolor szary wraz z zagęszczoną warstwą podłoża oraz z wykorzystaniem piasku o frakcji do 2 mm jako uszczelnienia między kostką
7. Wykonanie rozbiórki, niwelacji i ponownym wykonaniu podejść do budynków i ciągów pieszych
8. Wykonanie parkingów najazdowych dla samochodów osobowych przy budynkach z wykorzystaniem płyt ażurowych betonowych o grubości 10 cm w kolorze szarym na podbudowie cementowo piaskowej (MPA 5) o grubości 15 cm
9. Wykonanie adaptacji studzienek kanalizacyjnych do nowej nawierzchni (zrównanie z nową nawierzchnią zgodnie z warunkami wydanymi przez KPWiK Kraśnik)
10. Usunięcie z terenu budowy i utylizacja pozostałych odpadów.
11. Uprzątnięcie terenu budowy,  
a ponadto:
  - A. Odpowiednie zabezpieczenie terenu wykonywania prac;
  - B. Zapewnienie nadzoru osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi, jeśli obowiązek ustanowienia nadzoru wynikać będzie z przepisów prawa;
  - C. Wyposażenie terenu budowy w urządzenia i instalacje niezbędne do prawidłowego wykonania prac oraz zapewnienia zgodności warunków pracy personelu Wykonawcy z przepisami BHP i PPOŻ.

### Schemat konstrukcji nawierzchni z kostki brukowej

