

OPIS Prac

Prace do wykonania w domkach obejmują w szczególności:

1. Szpachlowanie ubytków ścian, gruntowanie podłoża i malowanie ścian.
2. Demontaż wraz z utylizacją starej warstwy glazury i terrakoty oraz po przygotowaniu podłoża dostawa i montaż nowych warstw z zastosowaniem wskazanych płytek w Opisie szczegółowym.
3. Demontaż starej armatury sanitarnej wraz z jej utylizacją oraz dostawa i montaż nowej armatury wskazanej w Opisie szczegółowym.
4. Demontaż starych drzwi zewnętrznych wraz z ich utylizacją oraz dostawa i montaż nowych wskazanych w Opisie szczegółowym.
5. Demontaż starych drzwi z futrynami wraz z ich utylizacją oraz dostawa i montaż nowych wskazanych w Opisie szczegółowym.
6. Cyklinowanie schodów drewnianych oraz ich lakierowanie z zastosowaniem materiałów wskazanych w Opisie szczegółowym.
7. Demontaż starych warstw paneli podłogowych wraz z ich utylizacją oraz dostawa i montaż nowych wskazanych w Opisie szczegółowym.
8. Malowanie elementów konstrukcji drewnianej zewnętrznej wskazanych domów.
9. Usunięcie z terenu budowy i utylizacja pozostałych odpadów.
10. Uprzątnięcie terenu budowy,
11. Dodatkowo ułożenie kostki chodnikowej wokół boiska wielofunkcyjnego wg Opisu szczegółowego.