

OPIS Prac

- A. Zdemontowanie starej glazury i terrakoty do warstw pozwalających na właściwe i staranne ułożenie nowych warstw,
- B. Wykonanie wyrównania ścian i podłóg pozwalających na właściwe wykonanie wyłożenia nowych warstw kleju pod płytki (maksymalna dopuszczalna warstwa kleju nie większa niż 10 mm)
- C. Układanie płytek z zachowaniem wymaganych odstępów na fugę tj. płytka ścienna 1 mm, płytka podłogowa 3 mm, szlifowanie na rogach do zejścia (bez użycia listew PCV)
- D. Demontaż starej armatury i właściwy montaż nowej wraz z podłączeniem w miejscach tożsamyh z istniejącymi (jeśli nastąpi zmiana wysokości montażu lub przesunięcia Wykonawca zostanie o tym poinformowany)
- E. Demontaż starych ościeżnic metalowych i drzwi oraz montaż w te miejsca nowych wskazanych w SIWZ
- F. Demontaż starych gniazdek i punktów świetlnych oraz ponowny ich montaż.
- G. Demontaż starej warstwy marmoleum i ułożenie w tym miejscu paneli podłogowych wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ
- H. Ułożenie warstwy paneli podłogowych we wskazanych pomieszczeniach wraz z oblistwowaniem
- I. Wykonanie warstwy mozaiki żywicznej we wskazanych w Załączniku do SIWZ domach.
- J. Wykonanie wymalowania wskazanymi w Załączniku nr 1 farbami powierzchni ścian.
- K. Demontaż wszelkich niepotrzebnych złącz wod.-kan. i montaż nowych wraz z armaturą
- L. Remont tarasów w technologii „kamienny dywan”,
- M. Dodatkowo w budynku 132 Ł:
 - a. likwidacja ścianki działowej w kuchni wraz z przeróbką hydrauliki
- N. W budynku 132 D:
 - b. wyburzenie ścianek działowych i postawienie nowych w technologii karton-gips na profilach aluminiowych z wypełnieniem z wełny mineralnej oraz montaż nowych drzwi z futrynami;
 - c. wykonanie niezbędnych przeróbek instalacji elektrycznej (włączniki do świateł w nowych miejscach) i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń,
- O. A ponadto:
 - Odpowiednie zabezpieczenie terenu wykonywania prac i wyposażenia budynku oraz jego substancji
 - Zapewnienie nadzoru osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi, jeśli obowiązek ustanowienia nadzoru wynikać będzie z przepisów prawa
 - Wyposażenie terenu budowy w urządzenia i instalacje niezbędne do prawidłowego wykonania prac oraz zapewnienia zgodności warunków pracy personelu Wykonawcy z przepisami BHP i PPOŻ