



Załącznik nr 1 do SIWZ – Zakres i przedmiar prac

„Wymiana dachu na budynku administracyjnym w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj”.

lp.	opis robót	j.m.	Ilość wyliczona	Dodatkowe ilości	RAZEM ILOŚĆ
PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE					
1	Demontaż rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	mb	29,7		29,7
2	Demontaż rynien z blachy nie nadającej się do użytku	mb	70		70
3	Demontaż obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	132,7		132,7
4	Demontaż pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	596,4		596,4
5	Demontaż masztów antenowych wraz z odciegami	szt	2		2
6	Demontaż wywietrzaków dachowych wraz z podstawami	szt	2		2
7	Demontaż klimatyzatora jednostki zewnętrznej wraz z osprzętem – zachowane do ponownego montażu	szt	3		3
8	Utylizacja niepotrzebnego materiału z demontażu	kpl	1		1
PRACE MONTAŻOWE					
9	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²	596,4		596,4
10	Przedłużenie dachu o 40 cm	m	69,67		69,67
11	Ułożenie płyt OSB3 gr. 22 mm na istniejącym deskowaniu z zastosowaniem łączników mechanicznych wraz z wypoziomowaniem	m ²	624,6		624,6
12	Ułożenie warstwy separacyjnej - welon z włókien szklanych	m ²	624,6		624,6
13	Pokrycie z membrany - membrana dachowa PCV gr. 1,5mm NRO	m ²	624,6		624,6
14	Pokrycie z membrany - membrana dachowa PCV gr. 1,5mm NRO - wywiniecia pod obróbki Rx1,5	m ²	94,7		94,7
15	Przymocowanie membrany za pomocą łączników metalowych	szt	4316	+/- 2%	4316
16	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	133,00		133,00
17	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 150 mm, rynny systemowe (w kalkulacji uwzględnić akcesoria systemu odwadniającego)	mb	70,00		70,00



18	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 120 mm, rynny systemowe (w kalkulacji uwzględnić akcesoria systemu odwadniającego)	mb	37,00		37,00
ROBOTY TOWARZYSZĄCE					
19	Montaż klimatyzatora jednostki zewnętrznej wraz z osprzętem - klimatyzator wcześniej zdemontowany	szt	3		3
20	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste wraz z obróbką osadzenia i dopasowaniem przewodu wentylacyjnego - ponowny montaż wcześniej zdemontowanych	szt	3		3
21	Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej na czas prowadzenia prac pokryciowych	kpl	1		1